

APPELIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
908359

Nº OPERAÇÃO
1074.295-95

PROPRONTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA BOA VISTA			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	3,00	2,45 X 1,225 = 3,00M²
1.2.	SERVIÇOS EM SOLO			
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.510,28	2226,28m² de pavimentação + 631,12m de qualisarieta x 0,45m = 2510,28m²
1.3.	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	631,12	322,68m do trecho 1 + 308,44m do trecho 2 = 631,12m
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	631,12	322,68m do trecho 1 + 308,44m do trecho 2 = 631,12m
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	2.226,28	1191,87m² do trecho 1 + 1300,76m² do trecho 2 = 2.492,63m²

INCONFIDENTES - MG
Local
Data
quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Responsável Técnico
Nome: KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO
CREA/CAU: 5069445519
ART/RRT:

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TRECHO 1	TRECHO 2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	148.888,32	142.712,84
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS EM SOLO		
PAVIMENTAÇÃO	322,68	308,44
PAVIMENTAÇÃO	1.191,87	1.034,41