



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Apelido do Empreendimento
REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Município / UF
INCONFIDENTES/MG

BDI 1
23,55%

Fonte
SINAPI/SETOP

Data Base
MAR/2021 e JAN/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	DATA BASE
0			REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL						15.070,28
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.395,58
1.1.			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,28 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAS 2" ENRUICADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.121,47	BDI 1	1.395,58	RA
1.2.			PINTURA						11.380,11
1.2.1.	SETOP	ED-50505	PREPARO	M2	292,08	2,65	BDI 1	3,27	2.588,20
1.2.1.1.	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	292,08	2,34	BDI 1	2,89	844,11
1.2.1.2.	SINAPI	89485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF- 06/2014	M2	68,54	2,97	BDI 1	3,67	251,54
1.2.1.3.	SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	68,54	2,69	BDI 1	3,32	227,55
1.2.1.4.	SINAPI	89484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF- 06/2014	M2	65,38	3,84	BDI 1	4,74	309,90
1.2.1.5.	SETOP	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	292,08	11,70	BDI 1	14,46	4.223,48
1.2.2.			PINTURA EM SUPERFÍCIES						1.128,85
1.2.2.1.	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF- 06/2014	M2	68,54	13,33	BDI 1	16,47	1.128,85
1.2.2.2.	SINAPI	89488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF- 06/2014	M2	14,10	16,70	BDI 1	20,63	290,88
1.2.2.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF- 01/2021	M2	65,38	38,98	BDI 1	48,16	3.148,70
1.2.2.4.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF- 01/2020	M2	38,04	5,32	BDI 1	6,57	249,92
1.3.			LIMPEZA						2.244,59
1.3.1.			LIMPEZA DE TELHAS						1.994,67
1.3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF- 04/2019	M2	89,85	1,41	BDI 1	1,74	156,34
1.3.1.2.	SETOP	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS	M2	89,85	16,56	BDI 1	20,46	1.838,33
1.3.2.			LIMPEZA GERAL						249,92
1.3.2.1.	SETOP	ED-50286	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	38,04	5,32	BDI 1	6,57	249,92

Observações:

INCONFIDENTES/MG
Local

sexta-feira, 21 de maio de 2021

PMN3.0.4

Representante Tomador
Nome: ROSÂNGELA MARIA DANTAS
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Técnico
Nome: KELVIN W. B. FRANCO
CREMCAU: 5069445519



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	DATA BASE	
				PROponente / Tomador		PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES					
				Apelido do Empreendimento		REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
				MUNICÍPIO / UF	INCONFIDENTES/MG						
				Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	DATA BASE	
							23,55%			MAR/2021 E JAN/2021	
				ART/RRT:						0	15.010,28