



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTANTE / TOMADOR									
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES									
APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL									
MUNICÍPIO / UF				BDI 1		FONTE		DATA BASE	
INCONFIDENTES/MG				23,55%		SINAPISETOP		MAR/2021 E JAN/2021	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
0									75.282,63
1.			REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL						72.572,57
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.385,58
1.1.0.1.	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2º ENRUPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.121,47	BDI 1	1.385,58	RA
1.2.			PINTURA						62.630,84
1.2.1.			PREPARO						15.704,63
1.2.1.1.	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	1,815,86	2,65	BDI 1	3,27	5.937,86
1.2.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1,815,86	2,34	BDI 1	2,89	5.247,84
1.2.1.3.	SINAPI	99814	LIPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	54,76	1,41	BDI 1	1,74	95,28
1.2.1.4.	SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	550,68	2,97	BDI 1	3,67	2.021,00
1.2.1.5.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	550,68	2,69	BDI 1	3,32	1.828,26
1.2.1.6.	SETOP	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	121,18	3,84	BDI 1	4,74	574,39
1.2.2.			PINTURA EM SUPERFÍCIES						46.926,21
1.2.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1,815,86	11,70	BDI 1	14,46	26.257,34
1.2.2.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	550,68	13,33	BDI 1	16,47	9.069,70
1.2.2.3.	SINAPI	72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	54,76	48,98	BDI 1	60,51	3.313,53
1.2.2.4.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	118,74	16,70	BDI 1	20,63	2.449,61
1.2.2.5.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	121,18	38,98	BDI 1	48,16	5.836,03
1.3.			LIPEZA						8.536,15
1.3.1.			LIPEZA DE TELHAS						4.996,33
1.3.1.1.	SINAPI	99814	LIPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	225,06	1,41	BDI 1	1,74	391,60
1.3.1.2.	SETOP	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS	M2	225,06	16,56	BDI 1	20,46	4.604,73
1.3.2.			LIPEZA GERAL						3.559,82
1.3.2.1.	SETOP	ED-50266	LIPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	541,83	5,32	BDI 1	6,57	3.559,82
2.			PAYMENTO INFERIOR						2.710,06
2.1.			DEMOLIÇÃO						641,71
2.1.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	29,36	17,47	BDI 1	21,58	634,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTANTE / TOMADOR									
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES									
APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL									
MUNICÍPIO / UF				BDI 1		FONTE		DATA BASE	
INCONFIDENTES/MG				23,55%		SINAPI/SETOP		MAR/2021 E JAN/2021	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	
0									75.282,63
2.1.0.2.	SETOP	RO-40202	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M	M3	1,47	4,23	BDI 1	5,23	7,69
2.2.			REVESTIMENTO						2.068,35
2.2.0.1.	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	29,38	25,52	BDI 1	31,53	926,35
2.2.0.2.	SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	29,38	31,46	BDI 1	38,87	1.142,00
									RA

Observações:

INCONFIDENTES/MG
Local
Data quarta-feira, 15 de setembro de 2021

Representante Tomador
Nome: ROSÂNGELA MARIA DANTAS
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Técnico
Nome: KELVIN W. B. FRANCO
CREA/CAU: 5069445519
ART/RT: 0