



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

<b>MUNICÍPIO / UF</b> INCONFIDENTES/MG	<b>BDI 1</b> 23,55%	<b>FUNTE</b> SINAPI/SETOP	<b>DATA BASE</b> OUT/2021 E JAN/2022
<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custo Unitário (sem BDI) (R\$)</b>	<b>BDI (%)</b>
		<b>Preço Unitário (com BDI) (R\$)</b>	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
<b>0</b>									<b>79.871,48</b>
<b>1.</b>			<b>REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>76.904,93</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.456,79</b>
1.1.0.1.	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.179,11	BDI 1	1.456,79	1.456,79 RA
<b>1.2.</b>			<b>PINTURA</b>						<b>66.500,70</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>PREPARO</b>						<b>16.587,64</b>
1.2.1.1.	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	1.815,86	2,53	BDI 1	3,13	5.683,64 RA
1.2.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.815,86	2,72	BDI 1	3,36	6.101,29 RA
1.2.1.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	54,76	1,56	BDI 1	1,93	105,69 RA
1.2.1.4.	SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	550,68	2,86	BDI 1	3,53	1.943,90 RA
1.2.1.5.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	550,68	3,09	BDI 1	3,82	2.103,60 RA
1.2.1.6.	SETOP	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	121,18	4,34	BDI 1	5,36	649,52 RA
<b>1.2.2.</b>			<b>PINTURA EM SUPERFÍCIES</b>						<b>49.913,06</b>
1.2.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.815,86	12,40	BDI 1	15,32	27.818,98 RA
1.2.2.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	550,68	14,12	BDI 1	17,45	9.609,37 RA
1.2.2.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	54,76	54,49	BDI 1	67,32	3.686,44 RA
1.2.2.4.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	118,74	17,09	BDI 1	21,11	2.506,60 RA
1.2.2.5.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	121,18	42,02	BDI 1	51,92	6.291,67 RA
<b>1.3.</b>			<b>LIMPEZA</b>						<b>8.947,44</b>
<b>1.3.1.</b>			<b>LIMPEZA DE TELHAS</b>						<b>5.203,39</b>
1.3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	225,06	1,56	BDI 1	1,93	434,37 RA
1.3.1.2.	SETOP	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS	M2	225,06	17,15	BDI 1	21,19	4.769,02 RA
<b>1.3.2.</b>			<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>3.744,05</b>
1.3.2.1.	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	541,83	5,59	BDI 1	6,91	3.744,05 RA
<b>2.</b>			<b>PAVIMENTO INFERIOR</b>						<b>2.966,55</b>
<b>2.1.</b>			<b>DEMOLIÇÃO</b>						<b>825,05</b>
2.1.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,38	18,35	BDI 1	22,67	666,04 RA
2.1.0.2.	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,47	87,55	BDI 1	108,17	159,01 RA
<b>2.2.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>						<b>2.141,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Fonte	Código	Descrição	MUNICÍPIO / UF		Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1	Fonte	DATA BASE	RA
				INCONFIDENTES/MG	23,55%		SINAPI/SETOP	OUT/2021 E JAN/2022		
									<b>79.871,48</b>	
2.2.0.1.	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	29,38	26,48	BDI 1	32,72	961,31	RA
2.2.0.2.	SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	29,38	32,51	BDI 1	40,17	1.180,19	RA

Observações:

INCONFIDENTES/MG

Local

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: ROSÂNGELA MARIA DANTAS

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Técnico

Nome: KELVIN W. B. FRANCO

CREA/CAU: 5069445519

ART/RRT:

0