

PREFEITURA DE INCONFIDENTES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INSTITUIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG	
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO - FARMÁCIA DE MINAS	
LOCAL:	AVENIDA ARMINDO SCHEFFER, S/N	
FONTES:	_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAOMÊS DE REFERENCIA JUNHO/2022_SINAPI_NAO_DESONERADO_AGO/2022	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	30 DIAS	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SETOP	IIO-PLA-005	UND	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRUJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCALAVADO PINTADAS	Placa de obra conforme medidaas estipuladas na composição 3,00 x 1,50 m
2 Preparo + Pintura + Vidro						
2.1	SETOP	ED-50505	m²	908,24	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	áreas internas (10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80 m² áreas externas (69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m² muros internos 103,18 m² muros externos 104,94 m² marquise 49,55 m²
2.2	SETOP	ED-50507	m²	30,24	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	portas de madeira= 0,90x2,10=1,89 x 2 lados=3,78 x 8 unidades=30,24
2.3	SETOP	ED-50493	m²	30,24	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	portas de madeira= 0,90x2,10=1,89 x 2 lados=3,78 x 8 unidades=30,24
2.4	SETOP	ED-50508	m²	29,35	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	portas metálicas 2,10x2m² Portões 25,15 m²
2.5	SETOP	ED-50474	m²	923,08	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	áreas internas (10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80 m² áreas externas (69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m² áreas externas GRAFITADAS 14,84 m² muros internos 103,18 m² muros externos 104,94 m² marquise 49,55 m²
2.6	SETOP	ED-50506	m²	98,75	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	98,75 m²
2.7	SETOP	ED-50491	m²	29,35	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	portas metálicas 2,10x2 m² Portões 25,15 m²
2.8	SETOP	ED-50499	m²	98,75	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	98,75 m²
2.9	SETOP	ED-50500	m²	923,08	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	áreas internas (10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80 m² áreas externas (69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m² áreas externas GRAFIADAS 14,84 m² muros internos 103,18 m² muros externos 104,94 m² marquise 49,55 m²
2.10	SETOP	RO-41443	m²	15,00	ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	-
2.11	SETOP	ED-48246	m²	15,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	-
2.12	SETOP	ED-50168	m²	49,55	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	marquise 49,55
2.13	SETOP	ED-50569	m²	5,00	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	rampas de acesso 5m²
2.14	SETOP	ED-51146	m²	40,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	calçada frontal 40m²
2.15	SETOP	ED-48516	m²	0,70	RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE	2 und vidro sala farmaceutico (0,4x0,4)=0,16m² 1 und vidro almoxnarifado (0,4x0,85)=0,34m²
2.16	SETOP	ED-51156	m²	0,70	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	2 und vidro sala farmaceutico (0,4x0,4)=0,16m² 1 und vidro almoxnarifado (0,4x0,85)=0,34m²
2.17	SINAP	88316	hr	8,00	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-
2.18	SINAP	88309	hr	16,00	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-
2.19	SETOP	ED-49702	und	3,00	MOLA HIDRÁULICA NORMAL	-
2.20	SETOP	ED-48181	und	1,00	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	-
2.21	SETOP	ED-50266	m²	107,80	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	-

INCONFIDENTES, ____ de _____ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

Juliana Furlanetto Pereira
Chefe de Administração do Departamento de Obras