



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES						
APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
REQUALIFICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA						
MUNICÍPIO / UF INCONFIDENTES/MG				BDI 1 23,55%	FONTE SINAPI/SETOP	DATA BASE SET/2023 E AGO/2023
Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)		
					75.797,62	
					75.797,62	
					7.762,37	
un	4,50	1.396,17	BDI 1	1.724,97	7.762,37	RA
					-	2.180,52
M2	3,51	9,05	BDI 1	11,18	39,24	RA
un	2,00	709,91	BDI 1	877,09	1.754,18	RA
un	2,00	156,66	BDI 1	193,55	387,10	RA
					-	59.997,83
					-	17.621,33
m2	1.438,82	2,97	BDI 1	3,67	5.280,47	RA
M2	1.438,82	4,14	BDI 1	5,11	7.352,37	RA
m2	293,53	3,37	BDI 1	4,16	1.221,08	RA
M2	293,53	5,07	BDI 1	6,26	1.837,50	RA
m2	29,88	4,50	BDI 1	5,56	166,13	RA
m2	284,94	5,01	BDI 1	6,19	1.763,78	RA
					-	42.376,50
M2	1.438,82	11,64	BDI 1	14,38	20.690,23	RA
M2	293,53	13,89	BDI 1	17,16	5.036,97	RA
M2	15,78	17,50	BDI 1	21,62	341,16	RA
M2	14,10	20,77	BDI 1	25,66	361,81	RA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Apelido do Empreendimento
REQUALIFICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Município / UF	BDI 1	Fonte	Data Base
INCONFIDENTES/MG	23,55%	SINAPI/SETOP	SET/2023 E AGO/2023

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
0								75.797,62	
1.3.2.5.	SEINFRA	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	284,94	36,70	BDI 1	45,34	12.919,18
1.3.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	126,50	19,37	BDI 1	23,93	3.027,15
1.4.			ACESSÓRIOS					-	2.231,60
1.4.0.1.	SEINFRA	ED-19519	ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	20,00	90,31	BDI 1	111,58	2.231,60
1.5.			LIMPEZA					-	3.625,30
1.5.1.			LIMPEZA DE TELHAS					-	847,66
1.5.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	385,30	1,78	BDI 1	2,20	847,66
1.5.2.			LIMPEZA GERAL					-	2.777,64
1.5.2.1.	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	313,15	7,18	BDI 1	8,87	2.777,64

Observações:

INCONFIDENTES/MG

Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: ROSÂNGELA MARIA DANTAS

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Técnico

Nome: KELVIN W. B. FRANCO

CREA/CAU: 5069445519

ART/RRT: 0