

PREFEITURA DE INCONFIDENTES

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
INSTITUIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG					
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - SALA MODELO - CEMAB					
LOCAL:	Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG					
FONTES:	082023_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO - SINAPI REF. 12/2023					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SETOP	ED-28427	UND	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Placa de obra conforme medidas estipuladas na composição 3,00 x 1,50 m
2 PINTURA						
2.1	SETOP	ED-50478	m²	72,00	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	
2.2	SETOP	ED-50480	m²	45,00	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	
2.3	SINAPI	88485	m²	72,00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	
2.4	SINAPI	88484	m²	45,00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	
2.5	SETOP	ED-50451	m²	72,00	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	
2.6	SETOP	ED-50452	m²	45,00	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	
PISO						
2.8	SETOP	ED-48479	m²	45	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	DIMENSÃO SALA: 6,20X7,15=44,28m² -
2.9	SINAPI	104791	m²	45	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	
2.10	SINAPI	97632	Metro linear	27	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	
2.11	SETOP	ED-50600	m²	45	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	-
2.12	SETOP	ED-50173	Metro linear	27	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	RODAPÉ
2.13	SETOP	ED-29581	kg	45	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	-
2.14	SINAPI	87757	m²	45	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	argamassa branca.
2.15	SINAPI	104162	m²	48	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	Piso(44,28m²) + rodapé (27x0,10=2,70m²)= 47,70. OBS: acabamento oval no rodapé.
ESQUADRIAS						
2.14	SINAPI	97644	m²	1,70	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	porta de acesso
2.15	SINAPI	97645	m²	5,20	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	vitros basculantes
2.16	SETOP	ED-29484	m²	9,00	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	9 m lineareS x 1 altura: 9m²
2.17	SINAPI	102182	un	1,00	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	porta de acesso
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR						
	SINAPI	88309	hr	52,00	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
	SINAPI	88242	hr	52,00	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
LIMPEZA FINAL						
2.19	SETOP	ED-50266	m²	45,00	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	vidros e esquadrias; piso e outros;

INCONFIDENTES, 08 DE MAIO DE 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

Juliana Furlanetto Pereira
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SP: A191387-5
Chefe Adm. de Obras