



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| PROPONENTE / TOMADOR                  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES |  |  |  |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO             |  |  |  |
| REQUALIFICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA       |  |  |  |

|                  |  |        |              |                     |
|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| MUNICÍPIO / UF   |  | BDI 1  | FONTE        | DATA BASE           |
| INCONFIDENTES/MG |  | 23,55% | SINAPI/SETOP | SET/2023 E AGO/2023 |

| Item     | Fonte   | Código   | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) |           |
|----------|---------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| 0        |         |          |  |         |            |                                |         | 72.561,95                      |           |
| 1.       |         |          | REQUALIFICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  |         |            |                                |         | -                              | 72.561,95 |
| 1.1.     |         |          | SERVIÇOS PRELIMINARES  |         |            |                                |         | -                              | 1.724,97  |
| 1.1.0.1. | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS  | un      | 1,00       | 1.396,17                       | BDI 1   | 1.724,97                       | 1.724,97  |
| 1.2.     |         |          | ESQUADRIAS   |         |            |                                |         | -                              | 2.181,68  |
| 1.2.0.1. | SINAPI  | 97644    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | M2      | 3,51       | 9,32                           | BDI 1   | 11,51                          | 40,40     |
| 1.2.0.2. | SEINFRA | ED-50974 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM BARRA DE APOIO INOX, COMPRIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA  | un      | 2,00       | 709,91                         | BDI 1   | 877,09                         | 1.754,18  |
| 1.2.0.3. | SEINFRA | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | un      | 2,00       | 156,66                         | BDI 1   | 193,55                         | 387,10    |
| 1.3.     |         |          | PINTURA  |         |            |                                |         | -                              | 62.771,43 |
| 1.3.1.   |         |          | PREPARO  |         |            |                                |         | -                              | 18.025,64 |
| 1.3.1.1. | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA   | m2      | 1.438,82   | 2,97                           | BDI 1   | 3,67                           | 5.280,47  |
| 1.3.1.2. | SINAPI  | 88485    | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | M2      | 1.438,82   | 4,32                           | BDI 1   | 5,34                           | 7.683,30  |
| 1.3.1.3. | SEINFRA | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA   | m2      | 293,53     | 3,37                           | BDI 1   | 4,16                           | 1.221,08  |
| 1.3.1.4. | SINAPI  | 88484    | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | M2      | 293,53     | 5,27                           | BDI 1   | 6,51                           | 1.910,88  |
| 1.3.1.5. | SEINFRA | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA  | m2      | 29,88      | 4,50                           | BDI 1   | 5,56                           | 166,13    |
| 1.3.1.6. | SEINFRA | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA  | m2      | 284,94     | 5,01                           | BDI 1   | 6,19                           | 1.763,78  |
| 1.3.2.   |         |          | PINTURA EM SUPERFÍCIES   |         |            |                                |         | -                              | 44.745,79 |
| 1.3.2.1. | SINAPI  | 88489    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M2      | 1.438,82   | 12,62                          | BDI 1   | 15,59                          | 22.431,20 |
| 1.3.2.2. | SINAPI  | 88488    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | M2      | 293,53     | 14,94                          | BDI 1   | 18,46                          | 5.418,56  |
| 1.3.2.3. | SINAPI  | 102219   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  | M2      | 15,78      | 18,10                          | BDI 1   | 22,36                          | 352,84    |
| 1.3.2.4. | SINAPI  | 102213   | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021   | M2      | 14,10      | 21,63                          | BDI 1   | 26,72                          | 376,75    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| PROPONENTE / TOMADOR                  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES |  |  |  |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO             |  |  |  |
| REQUALIFICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA       |  |  |  |

|                  |  |        |              |                     |
|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| MUNICÍPIO / UF   |  | BDI 1  | FONTE        | DATA BASE           |
| INCONFIDENTES/MG |  | 23,55% | SINAPI/SETOP | SET/2023 E AGO/2023 |

| Item     | Fonte   | Código   | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) |           |    |
|----------|---------|----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|----|
| 0        |         |          |   |         |            |                                   |            |                                   | 72.561,95 |    |
| 1.3.2.5. | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO   | m2      | 284,94     | 36,70                             | BDI 1      | 45,34                             | 12.919,18 | RA |
| 1.3.2.6. | SINAPI  | 102491   | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  | M2      | 126,50     | 20,78                             | BDI 1      | 25,67                             | 3.247,26  | RA |
| 1.4.     |         |          | ACESSÓRIOS  |         |            |                                   |            | -                                 | 2.231,60  |    |
| 1.4.0.1. | SEINFRA | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m       | 20,00      | 90,31                             | BDI 1      | 111,58                            | 2.231,60  | RA |
| 1.5.     |         |          | LIMPEZA   |         |            |                                   |            | -                                 | 3.652,27  |    |
| 1.5.1.   |         |          | LIMPEZA DE TELHAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 874,63    |    |
| 1.5.1.1. | SINAPI  | 99814    | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019  | M2      | 385,30     | 1,84                              | BDI 1      | 2,27                              | 874,63    | RA |
| 1.5.2.   |         |          | LIMPEZA GERAL   |         |            |                                   |            | -                                 | 2.777,64  |    |
| 1.5.2.1. | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA  | m2      | 313,15     | 7,18                              | BDI 1      | 8,87                              | 2.777,64  | RA |

Observações:

INCONFIDENTES/MG  
Local  
quarta-feira, 14 de agosto de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: ROSÂNGELA MARIA DANTAS  
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Técnico  
Nome: KELVIN W. B. FRANCO  
CREA/CAU: 5069445519  
ART/RRT: 0